

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PIWNICA (SST 1-0; SST 2-0; SST 2-1; SST 2-2; SST 2-3; SST 2-4; SST 3-1; SST 4-0; SST 5-0; SST 5-1; SST 5-2; SST 5-3)			
1.1		1(-1)			
1	KNR 4-01 d.1. 401034902	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
1		0.1 <(1,28*2,19*0,08)-(0,80*2,00*0,08)>	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 4-01 d.1. 401021203	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone [rozbiórka fragmentu istniejącej posadzki]	m ³		
1		1.50*0.80*0.30	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
3	KNR 9-01 d.1. 901010401	Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5 m z bloków Silka M 18 [np. Silka E18S]	m ²		
1		1.12 <(1,28*2,35)-(0,92*2,05)>	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
4	KNR 2-02 d.1. 202060309	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa	m ²		
1		0.77 <(1,28*0,30)*2>	m ²	0.770	
				RAZEM	0.770
5	KNR 2-02 d.1. 202060310	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę	m ²		
1		0.77	m ²	0.770	
				RAZEM	0.770
6	KNR 4-01 d.1. 401020505	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2	miejsce		
1		3	miejsce	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 d.1. 401080302	Uzupełnienie posadzek i cokoliczków cementowych jednolitych, posadzka, 1, 0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m ²		
1		1.50*0.80	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
8	KNR BC 1 d.1. 1011201	Nadproża zespolone [np. Ytong YF-130/17,5]	szt		
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	AW 0 d.1. 1	Ościeżnice drzwiowe stalowe [drzwi D1 - ościeżnica]	szt		
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 d.1. 202101702	Skrzydło drzwiowe pełne stalowe przeciwpożarowe EI 60 - drzwi D1	szt		
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	AW 0 d.1. 1	Samozamykacz do drzwi wraz z montażem dostarczonego elementu	szt		
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	AW 0 d.1. 1	Uszczelnienie pianką ogniochronną min. EI120 [pozycja UD]	element		
1		1	element	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 d.1. 401071301	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m ²		
1		2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
14	AW 0 d.1. 1	Zagruntowanie podłoża emulsją gruntującą pod tynki wewnętrzne	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.50+4.03		m ²	4.530	
				RAZEM	4.530
15	KNR 4-01 d.1. 401070905 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m ²), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, ściany	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 d.1. 202080303 1	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m ²		
	4.03 <(1,28*2,20)*2-(0,80*2,00)>		m ²	4.030	
				RAZEM	4.030
17	KNR 0-40 d.1. 40021202 1	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
	0.50+4.03		m ²	4.530	
				RAZEM	4.530
18	KNR 2-02 d.1. 202150501 1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m ²		
	0.50+4.03		m ²	4.530	
				RAZEM	4.530
<hr/>					
1.2	2(-1)				
19	KNR 4-01 d.1. 401035407 2	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m² [demontaż istniejących drzwi] Krotność = 2	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	AW 0 d.1. 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe [ponowny montaż istniejącej ościeżnicy] Krotność = 2	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 d.1. 202101702 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe [ponowny montaż istniejących drzwi] Krotność = 2	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	AW 0 d.1. 2	Montaż istniejącego samozamykacza do drzwi [ponowny montaż] Krotność = 2	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.1. 401071301 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach Krotność = 2	m²		
	1.00		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
24	AW 0 d.1. 2	Zagruntowanie podłoża emulsją gruntującą pod tynki wewnętrzne Krotność = 2	m²		
	2.00		m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 d.1. 401070905 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m²), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, ściany Krotność = 2	szt		
	4		szt	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 0-40 d.1. 40021202 2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie Krotność = 2	m²		
	2.00		m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-02 d.1. 202150501 2	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne Krotność = 2	m²		
	2.00		m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
<hr/>					
1.3	3(-1)				
28	KNR 4-01 d.1. 401035407 3	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ² [demontaż istniejących drzwi] Krotność = 18	szt		

ELEMENT 2(-1) WYŁĄCZONY Z WYCENY ROBÓT
ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.1. 401080402 3	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,50 m2 (w 1 miejscu) Krotność = 18 1	miejsce miejsce	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	AW 0 d.1. 3	Ościeżnice drzwiowe stalowe [drzwi D0 - ościeżnica] Krotność = 18 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 d.1. 202101702 3	Drzwi pełne stalowe D0 Krotność = 18 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 d.1. 401071301 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach Krotność = 18 1.00	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	AW 0 d.1. 3	Zagruntowanie podłoża emulsją gruntującą pod tynki wewnętrzne Krotność = 18 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 d.1. 401070905 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, ściany Krotność = 18 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 0-40 d.1. 40021202 3	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie Krotność = 18 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-02 d.1. 202150501 3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne Krotność = 18 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.4		Zabezpieczenie przepustu instalacyjnego w stropie piwnicy o średnicy większej niż 0,04 m			
37	AW 0 d.1. 4	Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych do klasy odporności ogniowej min. EI60 32	element element	 32.000	
				RAZEM	32.000
38	AW 0 d.1. 4	Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych do klasy odporności ogniowej min. EI60 18	element element	 18.000	
				RAZEM	18.000
1.5		Zakup i montaż gaśnicy proszkowej			
39	AW 0 d.1. 5	Gaśnica proszkowa ABC 4 kg 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.6		Wywóz gruzu oraz różnych elementów z rozbiórki i ich utylizacja			
40	KNR 4-04 d.1. 404110102 6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym 0.10+0.36	m ³ m ³	 0.460	
				RAZEM	0.460
41	KNR 4-04 d.1. 404110105 6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym Krotność = 20	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.46	m ³	0.460	
				RAZEM	0.460
42	AW 0 d.1. 6	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m ³		
		0.46	m ³	0.460	
				RAZEM	0.460
43	AW 0 d.1. 6	Wywiezienie i utylizacja różnych elementów z rozbiórki [np. drzwi, wykładzina na korytarzach]	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		PARTER			
2.1		Drzwi D2 EI 30 na parterze (wejście do piwnicy) - Element 5(0)			
44	KNR 4-01 d.2. 401035409 1	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-01 d.2. 401032903 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 0.02 <0,10*0,10*2,07>	m ³		
			m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
46	AW 0 d.2. 1	Ościeżnice drzwiowe stalowe [drzwi D2 - ościeżnica]	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-02 d.2. 202101702 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe [drzwi D2 - skrzydło drzwiowe]	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48	AW 0 d.2. 1	Samozamykacz do drzwi wraz z montażem dostarczonego elementu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 d.2. 401090301 1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne, zewnętrzne i balkonowe polskie, skrzynkowe i półskrzynkowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-01 d.2. 401071301 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m ²		
		1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
51	AW 0 d.2. 1	Zagruntowanie podłoża emulsją gruntującą pod tynki wewnętrzne	m ²		
		1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 d.2. 401070905 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, ściany	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 4-01 d.2. 401070905 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, ściany	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 4-01 d.2. 401070905 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, ściany	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 0-40 d.2. 40021202 1	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		1.00	m ²	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
56	KNR 2-02 d.2. 202150501	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez grun- towania, 2-krotne	m ²		
1		1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Ponadto:

1.Zamiennie do poz.2(-1) przedmiaru, którą wyłączono z wyceny ze względu na rozbieżności jakie istnieją pomiędzy obecnym stanem rzeczywistym a stanem podanym w projekcie (opisanym w OPZ w pkt.1.3.1.), należy wykonać następujący zakres robót:

Wymiana drzwi (zamiast przełożenia), w tym:

- 1.1.Demontaż drzwi płytowych drewnianych 90/200 wraz z ościeżnicą z pomieszczeń magazynowych nr 011 i 012 - 2 szt.
- 1.2.Montaż drzwi stalowych pełnych ppoż. 90/200 EI 60 otwieranych do środka pomieszczeń j.w. - 2 szt.
- 1.3.Roboty towarzyszące: naprawa posadzki, tynków ścian z dwukrotnym ich pomalowaniem, po wymianie drzwi j.w.

2.Naprawa ubytków tynku na sufitach i ścianach, usunięcie ubytków muru w ścianach wewnętrznych w miejscach przejść instalacyjnych wraz z otynkowaniem i pomalowaniem tych miejsc – jest to zakres robót nie objętych projektem, wynikający z istniejącego stanu ścian i sufitów, konieczny do wykonania w ramach zadania dla poprawy stanu technicznego pomieszczeń piwnicznych

Do wyceny należy przyjąć:

- 2.1.Uzupełnienie ścian ceglanych gr.25 cm – 0,63 m³
- 2.2.Uzupełnienie ubytków tynku na ścianach i sufitach, przetarcie ich i dwukrotne pomalowanie – 10 m²

Oraz

3.Opracowanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu uwzględniającej zakres robót wykonany w celu dostosowania piwnic budynku Bursy do wymagań przeciwpożarowych - 3 egz oraz wykonanie tej instrukcji na obiekcie.