

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Remont pomieszczeń kuchni i łazienek I i II piętro		
1. 1.	KNR-W 04-01-0820-0800	Rozebranie okładziny ściennej z glazury 25.28*2	50.560
		Jm. m2	Razem: 50.56
1. 2.	KNR-W 04-01-0819-0500	Rozebranie posadzek z terakoty 3.45*2	6.900
		Jm. m2	Razem: 6.90
1. 3.	KNR 02-02-2004-010	Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść w łazienkach i aneksach kuchennych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 4.8*2	9.600
		Jm. m2	Razem: 9.60
1. 4.	KNR-W 04-01-0711-0201	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - wariant 2 15*2	30.000
		Jm. m2	Razem: 30.00
1. 5.	KNR 02-02-0829-010	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 64.55*2	129.100
		Jm. m2	Razem: 129.10
1. 6.	KNR 00-12-0829-0400	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 129.1	129.100
		Jm. m2	Razem: 129.10
1. 7.	NNRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 1 129.1	129.100
		Jm. m2	Razem: 129.10
1. 8.	KNR 04-01-1204-080	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi -sufity 29.71*2	59.420
		Jm. m2	Razem: 59.42
1. 9.	KNR 04-01-1204-080	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi -ściany 29*2	58.000
		Jm. m2	Razem: 58.00
1.10.	NNRNKB 20-21-1340-10	Gruntowanie podłoży preparatami - sufity 59.42	59.420
		Jm. m2	Razem: 59.42
1.11.	NNRNKB 20-21-1340-20	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany 58	58.000
		Jm. m2	Razem: 58.00
1.12.	KNR-W 04-01-1216-010	Zabezpieczenie podłóg folią 59.42	59.420
		Jm. m2	Razem: 59.42
1.13.	ANALIZA WŁASNA	Wynoszenie mebli i wnoszenie ponownie po robotach malarskich 1	1.000
		Jm. szt.	Razem: 1.00
1.14.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 58+59.42	117.420
		Jm. m2	Razem: 117.42

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.15.	KNR-W 04-02-0111-0100	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm 4	4.000
		Jm. szt.	Razem: 4.00
1.16.	KNR-W 02-15-0111-010	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 35	35.000
		Jm. m	Razem: 35.00
1.17.	KNR-W 04-02-0212-0300	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia 2	2.000
		Jm. msc	Razem: 2.00
1.18.	KNR-W 04-02-0212-0800	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową 2	2.000
		Jm. msc	Razem: 2.00
1.19.	KNR-W 02-15-0132-0100	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - wariant 1 3	3.000
		Jm. szt.	Razem: 3.00
1.20.	KNR-W 04-02-0235-0600	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	2.000
		Jm. kpl.	Razem: 2.00
1.21.	KNR-W 04-02-0235-0800	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	2.000
		Jm. kpl.	Razem: 2.00
1.22.	KNR-W 02-15-0230-0201	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wariant 2 2	2.000
		Jm. kpl.	Razem: 2.00
1.23.	KNR-W 02-15-0132-0100	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - wariant 1 2	2.000
		Jm. szt.	Razem: 2.00
1.24.	KNR-W 02-15-0137-0200	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	2.000
		Jm. szt.	Razem: 2.00
1.25.	KNR-W 02-15-0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	2.000
		Jm. kpl.	Razem: 2.00
1.26.	KNR-W 04-02-0141-0300	Demontaż baterii wannowej 2	2.000
		Jm. szt.	Razem: 2.00
1.27.	KNR 00-31-0111-0300	Baterie wannowe śr. 15 mm montowane na ścianie 2	2.000
		Jm. szt.	Razem: 2.00
1.28.	KNR 19-01-0116-0400	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki 3	3.000
		Jm. m3	Razem: 3.00
1.29.	KNR-W 04-01-0109-1100	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3	3.000
		Jm. m3	Razem: 3.00



Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.30.	KNR-W 04-01-0109-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 3	3.000
		Jm. m3	Razem: 3.00
1.31.	ANALIZA WŁASNA	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem 2	2.000
		Jm. kpl.	Razem: 2.00
2.	Element: Pomieszczenie kuchni III p		
2. 1.	KNR-W 04-01-0820-0800	Rozebranie okładziny ściennej z glazury 4	4.000
		Jm. m2	Razem: 4.00
2. 2.	KNR-W 04-01-0711-0201	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - wariant 2 4	4.000
		Jm. m2	Razem: 4.00
2. 3.	KNR 02-02-0829-010	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 16.17	16.170
		Jm. m2	Razem: 16.17
2. 4.	KNR 00-12-0829-0400	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 16.17	16.170
		Jm. m2	Razem: 16.17
2. 5.	KNR 04-01-1204-080	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi -sufity 2.5	2.500
		Jm. m2	Razem: 2.50
2. 6.	KNR 02-02-1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów 2.5	2.500
		Jm. m2	Razem: 2.50

**DYREKTOR
BURSY PŁOCKIEJ**
mgr Zbigniew Kaczmarczyk